

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 18.010 ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε συνέχεια της απεγκατάστασης του παλαιού συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (MTN) από τον χώρο 18.010 και προκειμένου ο χώρος να παραδοθεί στη Μονάδα προς νέα χρήση, είναι απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα εσωτερικά του χώρου, η οποία εμφανίζει εκτεταμένες φθορές λόγω της πολύχρονης έκθεσης της σε αυξημένη υγρασία.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στον χώρο που απεικονίζεται στη συνημμένη κάτοψη (καθαρό εμβαδόν περίπου 24m²) και είναι οι ακόλουθες:

1. Καθαίρεση της μιας πλευράς (εσωτερική πλευρά) της τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα, μονωμένης με υαλοβάμβακα, μέχρι του ύψους 2.10μ. (καθαίνεται και ο υαλοβάμβακας μέχρι του ύψους 2.10μ.) περιμετρικά εντός του χώρου. Στον τοίχο που βρίσκεται το εξωτερικό κούφωμα (επάλληλο παράθυρο αλουμινίου) η καθαίρεση θα γίνει μέχρι το ύψος του κάτω μέρους της κάσας του κουφώματος.
2. Αποκομιδή και μεταφορά των προϊόντων των καθαιρέσεων σε αδειοδοτημένο χώρο εναπόθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
3. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα (αντικατάσταση της τοιχοποιίας που καθαίνεται στην εσωτερική πλευρά του χώρου), με μόνωση πετροβάμβακα μέχρι του ύψους 2.10μ. Οι οδηγίες γυψοσανίδας της παλιάς τοιχοποιίας διατηρούνται, εφόσον δεν έχουν υποστεί φθορά. Τοποθετείται πετροβάμβακας ονομαστικού πάχους τουλάχιστον 50mm και πυκνότητας 50kg/m³, ενδεικτικού τύπου FIBRANgeo B-050, σε αντικατάσταση του υαλοβάμβακα που καθαίνεται. Η νέα τοιχοποιία θα παραδοθεί στοκαρισμένη. Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού της νέας τοιχοποιίας δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής.
4. Καθαρισμός του χώρου με την ολοκλήρωση των εργασιών.

B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των κατασκευών – οικοδομικών εργασιών, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Τεχνικό, ΜΕΚ/ΜΕΕΠ) και να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία. Προς απόδειξη των ανωτέρω, να κατατεθούν με την προσφορά: α) βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, β) κατάλογος έργων που έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο, ώστε να λάβουν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών. Η επίσκεψη αυτοψίας θα γίνει παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση που θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού.
3. Το προσωπικό του Αναδόχου που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι ασφαλισμένο και έμπειρο σε ανάλογες εργασίες, θα τηρεί τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και θα διαθέτει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες άσκησης επαγγέλματος.
4. Οι εργασίες θα προγραμματιστούν και θα εκτελεσθούν κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Προκειμένου να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία της MTN οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται και Σαββατοκύριακα ή αργίες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του Αναδόχου χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Για όλες τις εργασίες θα τηρηθούν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και η ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, καθώς επίσης και όλα τα αναγκαία υλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την προμέτρηση και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων όλων των αναγκαίων υλικών και αναλωσίμων.
6. Ο μειοδότης θα αναδειχθεί με κριτήριο τη συνολική τιμή προσφοράς (θα δοθεί τιμή «κατ' αποκοπή»).
7. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
8. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι με την υποβολή της προσφοράς τους δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους και αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ 18.010

